

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska we wsi Stare Gumino z zapleczem dla jednostki OSP Gumino
ADRES INWESTYCJI : Stare Gumino działka 150/1
INWESTOR : Gmina Dzierżążnia
ADRES INWESTORA : Dzierżążnia 28 09-164 Dzierżążnia
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kwartał 2008

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 70.00 % R, S
Zysk [Z] 5.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Podatek VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		WLZ i rozdzielnie				
1 d.1	KNNR 5 0404-08	Tablica TB	szt.	1	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	9.6	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	9.6	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	30	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YKY 5x16 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	30	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 5 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKLГ28, RS37 w cegle	m	15	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 5 0101-03	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	15	0.00	0.00
8 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YKY 5 x16 o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	15	0.00	0.00
9 d.1	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mowowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m	8	0.00	0.00
10 d.1	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoczce z tworzyw sztucznych	szt.	2	0.00	0.00
11 d.1	KNNR 5 0403-01	Montaż wyłącznika p.poż DPX 100A w obudowie	szt.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacja wewnętrzna				
12 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	86	0.00	0.00
13 d.2	KNNR 5 0304-04	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.	8	0.00	0.00
14 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	10	0.00	0.00
15 d.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4	0.00	0.00
16 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	24	0.00	0.00
17 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3 x1,5	m	145	0.00	0.00
18 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3 x 2,5	m	221	0.00	0.00
19 d.2	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	32	0.00	0.00
20 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	24	0.00	0.00
21 d.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4	0.00	0.00
22 d.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	5	0.00	0.00
23 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	5	0.00	0.00
24 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	10	0.00	0.00
25 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane żarowa RONDO	kpl.	4	0.00	0.00
26 d.2	KNNR 5 0512-05	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W	kpl.	19	0.00	0.00
27 d.2	KNNR 5 0512-05	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W	kpl.	6	0.00	0.00
28 d.2	KNNR 5 0114-04	Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o śr.do 36 mm	szt.	6	0.00	0.00
29 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	24	0.00	0.00
30 d.2	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Grzejniki konwektorowe AL-RECEL 3000W	szt.	5	0.00	0.00
31 d.2	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Montaż grzejników konwektorowych 1000W	szt.	2	0.00	0.00
32 d.2	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Montaż grzejników konwektorowych 500W AIRE_LEC	szt.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacja odgromowa i uziemiająca				
33 d.3	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m	86	0.00	0.00
34 d.3	KNNR 5 0611-02	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm ² w wykopie	szt.	5	0.00	0.00
35 d.3	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	30	0.00	0.00
36 d.3	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	4	0.00	0.00
37 d.3	KNNR 5-08 0618-02	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych	szt.	10	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Pomiary				
38 d.4	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	13	0.00	0.00
39 d.4	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1	0.00	0.00
40 d.4	KNR-W 4-03 1203-03	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5	odc.	1	0.00	0.00
41 d.4	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	pomiar.	1	0.00	0.00
42 d.4	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1	0.00	0.00
43 d.4	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	3	0.00	0.00
44 d.4	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	1	0.00	0.00
45 d.4	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar	7	0.00	0.00
46 d.4	KNNR 5 1305- 02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.	15	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	WLZ i rozdzielnie				0.00	0.00	0.00
2	Instalacja wewnętrzna				0.00	0.00	0.00
3	Instalacja odgromowa i uziemiająca				0.00	0.00	0.00
4	Pomiary				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	Podatek VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł