

Książka Przedmiarów

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	<p>KNNR 1 0111-010-043 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i> Czynność robót: D-01.01.01</p>	1,07 km
	<p>1. od km 0+000 do km 1+073,14 2. 1,07314 3. ----- 4. Przeniesienie +</p>	1,07
2	<p>KNNR 1 0113-010-050 <i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm</i> Czynność robót: D-01.02.02</p>	3 185,94 m ²
	<p>1. od km 0+011,16 do km 1+073,14; SP szer. 1 m 2. (1073,14-11,16)*1 3. od km 0+011,16 do km 1+073,14; SL szer. 2 m 4. (1073,14-11,16)*2 5. ----- 6. Przeniesienie +</p>	1 061,98 2 123,96 3 185,94
3	<p>KNNR 1 0508-020-050 <i>Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km; transport na odległość 5 km; krotność 9</i> Czynność robót: D-01.02.02</p>	3 185,94 m ²
	<p>1. od km 0+011,16 do km 1+073,14; SP szer. 1 m 2. (1073,14-11,16)*1 3. od km 0+011,16 do km 1+073,14; SL szer. 2 m 4. (1073,14-11,16)*2 5. ----- 6. Przeniesienie +</p>	1 061,98 2 123,96 3 185,94

2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4	<p>KNNR 1 0209-060-060 <i>Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m³ na odkład. Grunt kategorii III. Według tabeli robót ziemnych</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01</p>	67,80 m ³
	<p>1. zużycie na miejscu 2. 67,8 3. ----- 4. Przeniesienie +</p>	67,80
5	<p>KNNR 1 0202-030-060 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II. Według tabeli robót ziemnych</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01</p>	147,86 m ³
	<p>1. Suma wykopu; według tabeli robót ziemnych 2. 147,86 3. ----- 4. Przeniesienie +</p>	147,86

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błomino - Jeże

6	<p>KNNR 1 0202-030-060 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II. Według tabeli robót ziemnych</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01</p>	119,22 m ³
	<p>1. Różnica nasypu i wykopu; według tabeli robót ziemnych 2. 267,08-147,86 119,22 3. ----- 4. Przeniesienie + 119,22</p>	

3. POBUDOWA

Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

7	<p>KNNR 6 0103-030-050 <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i> Czynność robót: D-04.01.01</p>	5 004,02 m ²
	<p>1. od km 0+019 do km 1+073,14, szer. 4,74 m 2. (1073,14-19)*4,74 4 996,62 3. poszerzenie na PT 4. 10*0,74 7,40 5. ----- 6. Przeniesienie + 5 004,02</p>	
8	<p>KNNR 6 0112-010-050 <i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i> Czynność robót: D-04.04.01</p>	5 004,02 m ²
	<p>1. od km 0+019 do km 1+073,14, szer. 4,74 m 2. (1073,14-19)*4,74 4 996,62 3. poszerzenie na PT 4. 10*0,74 7,40 5. ----- 6. Przeniesienie + 5 004,02</p>	

4. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

9	<p>KNNR 6 1005-070-050 <i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> Czynność robót: D-04.03.01</p>	4 876,33 m ²
	<p>1. od km 0+019 do km 1+073,14, szer. 4,62 m 2. (1073,14-19)*4,62 4 870,13 3. poszerzenie na PT 4. 10*0,62 6,20 5. ----- 6. Przeniesienie + 4 876,33</p>	
10	<p>KNNR 6 0308-02010-050 <i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t</i> Czynność robót: D-05.03.05</p>	4 876,33 m ²
	<p>1. od km 0+019do km 1+073,14, szer. 4,62 m 2. (1073,14-19)*4,62 4 870,13 3. poszerzenie na PT 4. 10*0,62 6,20 5. ----- 6. Przeniesienie + 4 876,33</p>	
11	<p>KNNR 6 0309-02010-050 <i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowylad.5-10 t</i> Czynność robót: D-05.03.05</p>	4 762,13 m ²
	<p>1. od km 0+016 do km 1+073,14, szer. 4,5 m 2. (1073,14-16)*4,5 4 757,13</p>	

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błomino - Jeże

3.	poszerzenie na PT		
4.	10*0,5	5,00	
5.		-----	
6.	Przeniesienie +		4 762,13

5. POBOCZE

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

12	KNNR 6 0202-010-050		1 592,97 m2
	<i>Nawierzchnia żwirowa, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i>		
	<i>Czynność robót: D-05.01.03</i>		
	1. od km 0+011,16 do km 1+073,14; obustronnie , szer. 0.75 m		
	2. (1073,14-11,16)*0.75*2	1 592,97	
	3.	-----	
	4. Przeniesienie +		1 592,97

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

13	KNNR 1 0503-050-050		895,80 m2
	<i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III</i>		
	<i>Czynność robót: D-06.01.01</i>		
	1. 895,8	895,80	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		895,80