

# TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Tabela robót ziemnych do projektu na  
przebudowę drogi gminnej we wsi Stare Gumino**

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość L m	Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
	m2	m2	m2	m2		m3	m3		m3	m3	m3	m3
0 + 47	0,88	0,18									0	0
			1,175	0,16	53	62	8	8	54	0		
0 + 100	1,47	0,14									54	0
			1,52	0,125	49	74	6	6	68	0		
0 + 149	1,57	0,11									122,15	0
			1,695	0,075	51	86	4	4	83	0		
0 + 200	1,82	0,04									204,77	0
			1,96	0,025	48	94	1	1	93	0		
0 + 248	2,1	0,01									297,65	0
			1,81	0,075	52	94	4	4	90	0		
0 + 300	1,52	0,14									387,87	0
			1,245	0,22	54	67	12	12	55	0		
0 + 354	0,97	0,3									443,22	0
			1,35	0,18	50	68	9	9	59	0		
0 + 404	1,73	0,06									501,72	0
			1,445	0,16	49	71	8	8	63	0		
0 + 453	1,16	0,26									564,69	0
			1,415	0,185	44	62	8	8	54	0		
0 + 497	1,67	0,11									618,81	0
			0,99	0,28	151	149	42	42	107	0		
0 + 648	0,31	0,45									726,02	0
			0,485	0,37	100	49	37	37	12	0		
0 + 748	0,66	0,29									737,52	0
			0,565	0,335	51	29	17	17	12	0		
0 + 799	0,47	0,38									749,25	0
			0,395	0,395	51	20	20	20	0	0		
0 + 850	0,32	0,41									749,25	0
			0,25	0,78	48	12	37	12	0	25		
0 + 898	0,18	1,15									723,81	0
			0,225	0,825	99	22	82	22	0	59		
0 + 997	0,27	0,5									664,41	0
			0,265	0,73	51	14	37	14	0	24		
1 + 48	0,26	0,96									640,69	0
			0,255	0,96	50	13	48	13	0	35		
1 + 98	0,25	0,96									605,44	0
			0,245	0,815	50	12	41	12	0	29		
1 + 148	0,24	0,67									576,94	0
			0,305	0,53	49	15	26	15	0	11		
1 + 197	0,37	0,39									565,92	0
			0,92	0,245	50	46	12	12	34	0		
1 + 247	1,47	0,1									599,67	0
						1060	460	277	783	183		

Sporządził:

**MACIEJ JEZNACH**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>B-A = E-D 460-1060 = 183-783</b>				
<b>A-D = B-E 1060-783 = 460-183</b>				