

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
|---------------|--------------------------|---|----------|------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 | | | | |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00 | 1,60 | km | | |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 10 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 5 369,50 | m2 | | |
| 3 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 5 369,50 | m2 | | |
| Razem: | | | | | | |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/ CPV: 45111200-0 | | | | |
| 4 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.01.01 krotność = 1,00 | 173,66 | m3 | | |
| 5 | KNNR 1 0208-01010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV, krotność 4 Czynność robót: D-02.01.01 krotność = 2,00 | 173,66 | m3 | | |
| 6 | KNNR 1 0210-02010-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II - przerzut na miejscu Czynność robót: D-02.01.01 krotność = 1,00 | 604,55 | m3 | | |
| 7 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego Czynność robót: D-02.01.01 krotność = 1,00 | 660,64 | m3 | | |
| 8 | KNNR 1 0208-01010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV, krotność 4 Czynność robót: D-02.01.01 krotność = 2,00 | 660,64 | m3 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------|---|----------|----|---|---|
| 9 | KNNR 1 0407-04020- 060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.03.01 krotność = 1,00 | 1 265,19 | m3 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 3 | | PODBUDOWA CPV: 45233000-9 | | | | |
| 10 | KNNR 6 0103-03010- 050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 7 765,65 | m2 | | |
| 11 | KNNR 6 0104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność = 1,00 | 7 765,65 | m2 | | |
| 12 | KNNR 6 0112-050-050 | Warstwa podbudowy z pospółki o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 7 190,55 | m2 | | |
| 13 | KNNR 6 0112-040-050 | Warstwa podbudowy z pospółki o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 6 807,15 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 4 | | NAWIERZCHNIA CPV: 45233120-6 | | | | |
| 14 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00 | 6 615,45 | m2 | | |
| 15 | KNNR 6 0308-01010- 050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00 | 6 615,45 | m2 | | |
| 16 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00 | 6 423,75 | m2 | | |
| 17 | KNNR 6 0309-02010- 050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ściernalna AC 11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00 | 6 423,75 | m2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------|--|----------|-----|---|---|
| | | Razem: | | | | |
| 5 | | POBOCZA CPV: 45233260-9 | | | | |
| 18 | KNNR 6 0113-040-050 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 3 182,25 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 6 | | ODWODNIENIE CPV: 45232000-2 | | | | |
| 19 | AW-020 | Przełożenie przepustu z wykorzystaniem istniejącej rury betonowej średnicy 60 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 1,00 | szt | | |
| 20 | KNNR 6 0605-050-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 2,00 | szt | | |
| 21 | KNNR 6 0605-080-040 | Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury betonowe o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 0,50 | m | | |
| 22 | KNNR 2-31 0605-02-060 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 0,59 | m3 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 7 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1 | | | | |
| 23 | KNNR 1 0503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III Czynność robót: D-06.01.01 krotność = 1,00 | 1 414,10 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 8 | | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 | | | | |
| 24 | KNNR 6 0702-010-020 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm. Według wykazu znaków. Czynność robót: D - 07.02.01 krotność = 1,00 | 7,00 | szt | | |
| 25 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. według wykazu znaków Czynność robót: D - 07.02.01 krotność = 1,00 | 7,00 | szt | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------|--|-------|---|---|---|
| 26 | KNNR 6 0703-010-040 | <i>Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-15</i> <i>Czynność robót: D-07.05.01</i> <i>krotność = 1,00</i> | 8,00 | m | | |
| 27 | KNNR 6 0703-050-040 | <i>Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych SP 15</i> <i>Czynność robót: D-07.05.01</i> <i>krotność = 1,00</i> | 16,00 | m | | |
| | | Razem: | | | | |
| | | Razem kosztorys netto: | | | | |
| | | Podatek VAT | | | | |
| | | Razem kosztorys brutto: | | | | |