

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Tabela robót ziemnych do projektu
przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dzierżążnia

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość l m	Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
	m2	m2	m2	m2		m3	m3		m3	m3	m3	m3
0 + 10	2,13	0									0	0
			1,56	0,26	23	36	6	6	30	0		
0 + 33	0,99	0,52									30	0
			2,01	0,26	24	48	6	6	42	0		
0 + 57	3,03	0									72	0
			2,365	0,045	22	52	1	1	51	0		
0 + 79	1,7	0,09									123	0
			1,375	0,14	30	41	4	4	37	0		
0 + 109	1,05	0,19									160	0
			1,57	0,095	38	60	4	4	56	0		
0 + 147	2,09	0									216	0
						237	21	21	216	0		

Sporządził:

inż.. Kamil Krajewski

A	B	C	D	E
B-A = E-D 21-237 = 0-216				
A-D = B-E 800-384 = 597-181				