

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Tabela robót ziemnych do projektu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
0 + 958	0,26	0,91									0	0
1 + 22	0,35	0,02	0,305	0,465	64	20	30	20	0	10	0	10
1 + 80	0,22	0,14	0,285	0,08	58	17	5	5	12	0	1,65	0
1 + 162	0,11	0,39	0,165	0,265	82	14	22	14	0	8	0	7
1 + 218	0,41	0,06	0,26	0,225	56	15	13	13	2	0	0	5
1 + 268	0,7	0,13	0,555	0,095	50	28	5	5	23	0	18,41	0
1 + 320	0,48	0,01	0,59	0,07	52	31	4	4	27	0	45,45	0
1 + 400	0,17	0,28	0,325	0,145	80	26	12	12	14	0	59,85	0
1 + 420	0	0,35	0,085	0,315	20	2	6	2	0	5	55,25	0
1 + 520	0	1,04	0	0,695	100	0	70	0	0	70	0	14
1 + 565	0,11	0,13	0,055	0,585	45	2	26	2	0	24	0	38
1 + 660	0,49	0,05	0,3	0,09	95	29	9	9	20	0	0	18
1 + 751	0,15	0,23	0,32	0,14	91	29	13	13	16	0	0	2
1 + 766	0,44	0,03	0,295	0,13	15	4	2	2	2	0	0,705	0
1 + 850	0,08	0,17	0,26	0,1	84	22	8	8	13	0	14,145	0
1 + 905	0	1,64	0,04	0,905	55	2	50	2	0	48	0	33
1 + 970	0,64	0,35	0,32	0,995	65	21	65	21	0	44	0	77
2 + 22	0,26	0,93	0,45	0,64	52	23	33	23	0	10	0	87
2 + 64	0,38	0,97	0,32	0,95	42	13	40	13	0	26	0	114
2 + 115	0,05	2,01	0,215	1,49	51	11	76	11	0	65	0	179
2 + 163	0,91	0,52	0,48	1,265	48	23	61	23	0	38	0	216
2 + 240	0,46	0,7	0,685	0,61	77	53	47	47	6	0	0	211
2 + 277	0,52	0,75	0,49	0,725	37	18	27	18	0	9	0	219

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

2 +	330	0,71	0,23	0,615	0,49	53	33	26	26	7	0		
												0	213
				0,57	0,325	50	29	16	16	12	0		
2 +	380	0,43	0,42									0	200
							462	663	307	155	356		

Sporządził:

MACIEJ JEZNACH

A	B	C	D	E	
A	B	C	D	E	
B-A = E-D 663 - 892 = 272 - 502					
A-D = B-E 892 - 502 = 663 - 272					

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

A	B	C	D	E
B-A = E-D		2151-730 = 1447-26		
A-D = B-E		730-26 = 2151-1447		